



豫煤监2503

煤矿用织物芯阻燃输送带

检 验 报 告

委托单位:	三门峡观音堂煤业有限公司
规格型号:	PVG1000S-1000mm
检验类别:	委托检验
检验日期:	2026 年 7 月 27 日-28 日

检验单位: 豫西矿用安全设备检测检验中心 (公章)



注 意 事 项

- 1、报告无“检验检测专用章”和检验单位公章及无骑缝“检验检测专用章”无效。
- 2、复印报告未重新加盖“检验检测专用章”和检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
- 6、报告检验数据仅对当时样品状态负责，检测检验对象的代表性和真实性由委托方负责。

检验机构名称：豫西矿用设备安全检测检验中心


检验机构地址：河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼


邮政编码：472300

电 话：0398-5892067

检 验 报 告

委托单位	名称	三门峡观音堂煤业有限公司		
	地址	陕州区观音堂镇		
检验地点		河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼		
样品名称	橡胶面阻燃输送带	样品编号	FJS2607013	
安标编号	MIB040020	样品状态	无损 完好 适检	
型号规格	PVG1000S-1000mm	生产厂家	开封铁塔橡胶（集团）有限公司	
送检日期	2026 年 7 月 23 日	检验日期	2026 年 7 月 27 日-28 日	
样品数量	5 米	生产日期	2026 年 7 月	
检验人员	周海峰、刘聪			
检验依据	MT/T 914—2019《煤矿用织物芯阻燃输送带》			
检验项目	详见检测检验项目及结果			
检验结果	依据 MT/T 914—2019《煤矿用织物芯阻燃输送带》对委托样品进行检验，所检项目符合要求。 (检测检验专用章) 签发日期：2026 年 7 月 29 日			

批准：

审核：

主检：

检 验 项 目

检验项目	技术要求		测量结果	单项结论	
宽度极限偏差 (mm)	公称宽度<800: ±7; 公称宽度≥800: 带宽的±1%		-0.7%	合格	
覆盖层厚度 (mm)	上覆盖层厚度	≥1.5	1.7	合格	
	下覆盖层厚度	≥1.5	1.6		
表面电阻值 (Ω)	上表面电阻算术平均值	≤3.0×10 ⁸	1.8×10 ⁸	合格	
	下表面电阻算术平均值	≤3.0×10 ⁸	2.2×10 ⁸		
滚筒摩擦试验 (℃)	任何部位不得发生有焰燃和无焰燃烧现象		符合	合格	
	滚筒摩擦表面温度≤325		253	合格	
酒精喷灯燃烧试验 (s)	完整覆盖层	6块试样有焰和无焰燃烧时间算术平均值≤3.0	1.6	合格	
		每块试样有焰和无焰燃烧时间单值均≤10.0	1.8		
	剥去覆盖层	18块试样有焰和无焰燃烧时间算术平均值≤5.0	3.0	合格	
		每块试样有焰和无焰燃烧时间单值均≤15.0	3.6		
拉伸强度 (N/mm)	纵向	≥1000	1090	合格	
	横向	≥300	379		
拉断伸长率	横向	≥18%	36%	合格	
	纵向	≥15%	25%		
撕裂力 (N)	纵向	≥1200	1299	合格	
	横向	≥1200	1297		
黏合强度 (N/mm)	覆盖层与带芯间 最小值≥3.25, 平均值≥4.00	横向	最小值	4.83	合格
			平均值	4.84	
		纵向	最小值	4.87	
			平均值	4.89	
	带芯内部≥6.5	横向	最小值	7.0	合格
		纵向	最小值	6.8	
判定	所检项目合格				

以下无内容

机构负责人签字页

项目负责人: 李栋

质量负责人: 董建中

技术负责人: 李敏心

主持检测检验工作负责人: 刘永军

法定代表人: 甘仲明



