



豫煤监2503

煤矿在用窄轨车辆连接插销 检 验 报 告

委托单位: 义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司

样品名称: 连接插销

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026 年 07 月 07 日



豫西矿用安全设备检测检验中心

注 意 事 项

- 1、报告无检验单位“检验专用章”者无效。
- 2、报告无骑缝章者无效。
- 3、报告无检验人员、审核人员、批准人签名无效。
- 4、复制报告，（全文复制除外）未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时送检样品状态负责，检测检验对象的代表性和真实性由委托方负责。
- 6、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

检验单位名称：豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址：河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼

邮 政 编 码： 472300

联 系 电 话： 0398-5892804

检 验 报 告

委托单位	名称	义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司		
	地址	洛阳市孟津区		
受检单位		义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司		
样品名称		连接插销	型号规格	Φ40
样品编号		ZX001~ZX020	样品数量	20 件
生产厂家		义马中信机械有限公司	安全标志编号	MCC150100
样品状态		适检	最大静荷重 (委托单位提供)	62kN
接样人		刘聪	样品接收日期	2026 年 07 月 06 日
检测检验地点		拉力实验室	检测检验日期	2026 年 07 月 07 日
检测检验依据		AQ1113-2014《煤矿在用窄轨车辆连接插销检验规范》		
委托检验项目				
序号	检验项目	标准要求		
一	外观检查	插销应无变形、锈蚀		
		插销外观检查应无裂纹、不得有大于03mm×1mm不连续的 5 个缺陷		
		插销直径磨损不应超过公称直径的 10%		
		基本参数应符合 MT244.2 的规定要求、为质量合格产品，有 MA 标志证书并在有效期内		
二	二倍最大静荷重试验时的永久弯曲变形量	2 倍最大静荷重 (124 kN) 试验时无裂纹，永久弯曲变形量不超过公称直径的 0.2% (≤ 0.08 mm)		
检测检验结论		依据 AQ1113-2014《煤矿在用窄轨车辆连接插销检验规范》，判定样品所检项目合格。 (检测检验专用章) 签发日期：2026 年 07 月 13 日		
检测检验组成员		周海峰、刘聪		

批准:

审核:

主检: 刘聪

检 验 项 目

样品编号	规格型号	外观检查	永久弯曲变形量 $\leq 0.08\text{mm}$	检验结论
ZX001	$\Phi 40$	符合	0.021	合格
ZX002	$\Phi 40$	符合	0.027	合格
ZX003	$\Phi 40$	符合	0.015	合格
ZX004	$\Phi 40$	符合	0.013	合格
ZX005	$\Phi 40$	符合	0.018	合格
ZX006	$\Phi 40$	符合	0.020	合格
ZX007	$\Phi 40$	符合	0.014	合格
ZX008	$\Phi 40$	符合	0.010	合格
ZX009	$\Phi 40$	符合	0.018	合格
ZX010	$\Phi 40$	符合	0.022	合格
ZX011	$\Phi 40$	符合	0.016	合格
ZX012	$\Phi 40$	符合	0.019	合格
ZX013	$\Phi 40$	符合	0.013	合格
ZX014	$\Phi 40$	符合	0.020	合格
ZX015	$\Phi 40$	符合	0.014	合格
ZX016	$\Phi 40$	符合	0.015	合格
ZX017	$\Phi 40$	符合	0.025	合格
ZX018	$\Phi 40$	符合	0.017	合格
ZX019	$\Phi 40$	符合	0.011	合格
ZX020	$\Phi 40$	符合	0.015	合格

以下无内容