



豫煤监2503

# 煤矿在用窄轨车辆连接插销 检 验 报 告

委托单位: 洛阳义安矿业有限公司

样品名称: 连接插销

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026 年 07 月 14 日-2026 年 07 月 17 日

豫西矿用安全设备检测检验中心



## 注 意 事 项

- 1、报告未加盖检验单位公章、检验专用章、机构资质印章,骑缝章,报告无效。
- 2、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、复制报告(全文复制除外),未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时送检样品状态负责,检测检验对象的代表性和真实性由委托方负责。对委托方提供的信息可能影响结果的有效性时,检验单位不承担责任。
- 6、对报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本机构提出,逾期视为认可。

检验单位名称: 豫西矿用安全设备检测检验中心


检验机构地址: 河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼

邮 政 编 码: 472300

联 系 电 话: 0398-5892804

检 验 报 告

|         |                    |                                                                                                       |                                      |  |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 委托单位    | 名称                 | 洛阳义安矿业有限公司                                                                                            |                                      |  |
|         | 地址                 | 洛阳市新安县                                                                                                |                                      |  |
| 受检单位    |                    | 洛阳义安矿业有限公司                                                                                            |                                      |  |
| 样品名称    | 连接插销               | 型号规格                                                                                                  | Φ40                                  |  |
| 样品编号    | X401~X476          | 样品数量                                                                                                  | 76 件                                 |  |
| 生产厂家    | 山东巨能矿山机械<br>有限公司   | 安全标志编号                                                                                                | MCC060114                            |  |
| 样品状态    | 适检                 | 最大静荷重<br>(委托单位提供)                                                                                     | 50kN                                 |  |
| 接样人     | 刘聪                 | 样品接收日期                                                                                                | 2026 年 07 月 14 日                     |  |
| 检测检验地点  | 拉力实验室              | 检测检验日期                                                                                                | 2026 年 07 月 14 日-2026<br>年 07 月 17 日 |  |
| 检测检验依据  |                    | AQ1113-2014《煤矿在用窄轨车辆连接插销检验规范》                                                                         |                                      |  |
| 委托检验项目  |                    |                                                                                                       |                                      |  |
| 序号      | 检验项目               | 标准要求                                                                                                  |                                      |  |
| 一       | 外观检查               | 插销应无变形、锈蚀                                                                                             |                                      |  |
|         |                    | 插销外观检查应无裂纹、不得有大于03mm×1mm<br>不连续的 5 个缺陷                                                                |                                      |  |
|         |                    | 插销直径磨损不应超过公称直径的 10%                                                                                   |                                      |  |
|         |                    | 基本参数应符合 MT244.2 的规定要求、为质量合格产品，有<br>MA 标志证书并在有效期内                                                      |                                      |  |
| 二       | 二倍最大静荷重试验时的永久弯曲变形量 | 2 倍最大静荷重 ( <u>100</u> kN ) 试验时无裂纹，永久弯曲变形<br>量不超过公称直径的 0.2% ( ≤ <u>0.08</u> mm )                       |                                      |  |
| 检测检验结论  |                    | 依据 AQ1113-2014《煤矿在用窄轨车辆连接插销检验规范》，判定<br>样品所检项目合格。<br><br><div>（检测检验专用章）</div><br>签发日期：2026 年 07 月 20 日 |                                      |  |
| 检测检验组成员 |                    | 周海峰、刘聪                                                                                                |                                      |  |

批准：

审核：

主检：刘聪



## 检 验 项 目

| 样品编号 | 规格型号      | 外观检查 | 永久弯曲变形量 $\leq 0.08\text{mm}$ | 检验结论 |
|------|-----------|------|------------------------------|------|
| X401 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.010                        | 合格   |
| X402 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.015                        | 合格   |
| X403 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.005                        | 合格   |
| X404 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.012                        | 合格   |
| X405 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.012                        | 合格   |
| X406 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.002                        | 合格   |
| X407 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.006                        | 合格   |
| X408 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.017                        | 合格   |
| X409 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.015                        | 合格   |
| X410 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.017                        | 合格   |
| X411 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.008                        | 合格   |
| X412 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.012                        | 合格   |
| X413 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.004                        | 合格   |
| X414 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.015                        | 合格   |
| X415 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.004                        | 合格   |
| X416 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.003                        | 合格   |
| X417 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.014                        | 合格   |
| X418 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.011                        | 合格   |
| X419 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.006                        | 合格   |
| X420 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.004                        | 合格   |
| X421 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.002                        | 合格   |
| X422 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.012                        | 合格   |
| X423 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.003                        | 合格   |
| X424 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.005                        | 合格   |
| X425 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.012                        | 合格   |
| X426 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.013                        | 合格   |
| X427 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.004                        | 合格   |
| X428 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.007                        | 合格   |
| X429 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.014                        | 合格   |
| X430 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.017                        | 合格   |
| X431 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.011                        | 合格   |
| X432 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.005                        | 合格   |
| X433 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.007                        | 合格   |
| X434 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.002                        | 合格   |
| X435 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.007                        | 合格   |
| X436 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.005                        | 合格   |
| X437 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.005                        | 合格   |
| X438 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.013                        | 合格   |
| X439 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.007                        | 合格   |
| X440 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.002                        | 合格   |
| X441 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.013                        | 合格   |

## 检 验 项 目

| 样品编号 | 规格型号      | 外观检查 | 永久弯曲变形量 $\leq 0.08\text{mm}$ | 检验结论 |
|------|-----------|------|------------------------------|------|
| X442 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.002                        | 合格   |
| X443 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.013                        | 合格   |
| X444 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.004                        | 合格   |
| X445 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.014                        | 合格   |
| X446 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.007                        | 合格   |
| X447 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.013                        | 合格   |
| X448 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.002                        | 合格   |
| X449 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.017                        | 合格   |
| X450 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.005                        | 合格   |
| X451 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.006                        | 合格   |
| X452 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.007                        | 合格   |
| X453 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.005                        | 合格   |
| X454 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.009                        | 合格   |
| X455 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.018                        | 合格   |
| X456 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.015                        | 合格   |
| X457 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.007                        | 合格   |
| X458 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.012                        | 合格   |
| X459 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.002                        | 合格   |
| X460 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.016                        | 合格   |
| X461 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.013                        | 合格   |
| X462 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.002                        | 合格   |
| X463 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.018                        | 合格   |
| X464 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.018                        | 合格   |
| X465 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.011                        | 合格   |
| X466 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.017                        | 合格   |
| X467 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.013                        | 合格   |
| X468 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.015                        | 合格   |
| X469 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.018                        | 合格   |
| X470 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.008                        | 合格   |
| X471 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.007                        | 合格   |
| X472 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.013                        | 合格   |
| X473 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.010                        | 合格   |
| X474 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.004                        | 合格   |
| X475 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.005                        | 合格   |
| X476 | $\Phi 40$ | 符合   | 0.015                        | 合格   |

以下无内容

## 机构负责人签字页

项目负责人: 李栋

质量负责人: 王健

技术负责人: 肖然

主持检测检验工作负责人: 刘泓宇

法定代表人: 王明