



豫煤监2503

煤矿在用窄轨车辆连接链 检 验 报 告

委托单位: 洛阳义安矿业有限公司

样品名称: 三环链

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026 年 07 月 20 日-2026 年 07 月 22 日



豫西矿用安全设备检测检验中心

注 意 事 项

- 1、报告未加盖检验单位公章、检验专用章、机构资质印章，骑缝章，报告无效。
- 2、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、复制报告（全文复制除外），未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时送检样品状态负责，检测检验对象的代表性和真实性由委托方负责。对委托方提供的信息可能影响结果的有效性时，检验单位不承担责任。
- 6、对报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期视为认可。

检验单位名称：豫西矿用安全设备检测检验中心


检验机构地址：河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼


邮 政 编 码： 472300


联 系 电 话： 0398-5892804

检 验 报 告

委托单位	名称	洛阳义安矿业有限公司		
	地址	洛阳市新安县		
受检单位		洛阳义安矿业有限公司		
样品名称		三环链	型号规格	Φ32
样品编号		L046~L100	样品数量	55 件
生产厂家		新泰市泰山矿车制造厂	安全标志编号	MCC020035
样品状态		适检	最大静荷重 (委托单位提供)	50kN
接样人		刘聪	样品接收日期	2026 年 07 月 20 日
检测检验地点		拉力实验室	检测检验日期	2026 年 07 月 20 日-2026 年 07 月 22 日
检测检验依据		AQ1112-2014《煤矿在用窄轨车辆连接链检验规范》		
委托检验项目				
序号	检验项目	标准要求		
一	外观检查	锻造连接链表面应光洁、无裂纹		
		焊接连接链表面应光洁，焊口处不允许有气孔、夹渣、裂纹等缺陷		
		连接链应无变形、直径磨损量不得超过原尺寸的 10%		
		连接链基本参数应符合 MT244.1 的规定要求，为质量合格产品，有 MA 标志证书并在有效期内。		
二	二倍最大静荷重试验时的永久伸长率	二倍最大静荷重（100kN）试验时无裂纹，永久伸长率不超过 0.2%		
检测检验结论		依据 AQ1112-2014《煤矿在用窄轨车辆连接链检验规范》，判定样品所检项目合格。 （检测检验专用章） 签发日期：2026 年 07 月 24 日		
检测检验组成员		周海峰、刘聪		

批准：

审核：

主检：

检 验 项 目

样品编号	规格型号	外观检查	永久伸长率 $\leq 0.2\%$	检验结论
L046	$\Phi 32$	符合	0.05	合格
L047	$\Phi 32$	符合	0.04	合格
L048	$\Phi 32$	符合	0.07	合格
L049	$\Phi 32$	符合	0.05	合格
L050	$\Phi 32$	符合	0.05	合格
L051	$\Phi 32$	符合	0.06	合格
L052	$\Phi 32$	符合	0.04	合格
L053	$\Phi 32$	符合	0.05	合格
L054	$\Phi 32$	符合	0.04	合格
L055	$\Phi 32$	符合	0.03	合格
L056	$\Phi 32$	符合	0.05	合格
L057	$\Phi 32$	符合	0.05	合格
L058	$\Phi 32$	符合	0.04	合格
L059	$\Phi 32$	符合	0.04	合格
L060	$\Phi 32$	符合	0.04	合格
L061	$\Phi 32$	符合	0.03	合格
L062	$\Phi 32$	符合	0.04	合格
L063	$\Phi 32$	符合	0.05	合格
L064	$\Phi 32$	符合	0.04	合格
L065	$\Phi 32$	符合	0.06	合格
L066	$\Phi 32$	符合	0.07	合格
L067	$\Phi 32$	符合	0.06	合格
L068	$\Phi 32$	符合	0.06	合格
L069	$\Phi 32$	符合	0.07	合格
L070	$\Phi 32$	符合	0.03	合格
L071	$\Phi 32$	符合	0.04	合格
L072	$\Phi 32$	符合	0.03	合格
L073	$\Phi 32$	符合	0.05	合格
L074	$\Phi 32$	符合	0.07	合格
L075	$\Phi 32$	符合	0.04	合格
L076	$\Phi 32$	符合	0.03	合格
L077	$\Phi 32$	符合	0.04	合格
L078	$\Phi 32$	符合	0.04	合格
L079	$\Phi 32$	符合	0.07	合格
L080	$\Phi 32$	符合	0.05	合格
L081	$\Phi 32$	符合	0.04	合格
L082	$\Phi 32$	符合	0.06	合格
L083	$\Phi 32$	符合	0.03	合格
L084	$\Phi 32$	符合	0.06	合格
L085	$\Phi 32$	符合	0.04	合格
L086	$\Phi 32$	符合	0.03	合格

检 验 项 目

样品编号	规格型号	外观检查	永久伸长率 $\leq 0.2\%$	检验结论
L087	$\Phi 32$	符合	0.04	合格
L088	$\Phi 32$	符合	0.05	合格
L089	$\Phi 32$	符合	0.03	合格
L090	$\Phi 32$	符合	0.06	合格
L091	$\Phi 32$	符合	0.04	合格
L092	$\Phi 32$	符合	0.03	合格
L093	$\Phi 32$	符合	0.05	合格
L094	$\Phi 32$	符合	0.05	合格
L095	$\Phi 32$	符合	0.04	合格
L096	$\Phi 32$	符合	0.05	合格
L097	$\Phi 32$	符合	0.05	合格
L098	$\Phi 32$	符合	0.03	合格
L099	$\Phi 32$	符合	0.07	合格
L100	$\Phi 32$	符合	0.04	合格

以下无内容



机构负责人签字页

项目负责人: 李栋

质量负责人: 李健中

技术负责人: 李健中

主持检测检验工作负责人: 刘洪军

法定代表人: 李健中