



豫煤监2503

煤矿在用窄轨车辆连接插销 检 验 报 告

委托单位: 义煤集团新安县郁山煤业有限公司

样品名称: 连接插销

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026年08月17日-2026年08月19日

豫西矿用安全设备检测检验中心



注 意 事 项

- 1、报告未加盖检验单位公章、检验专用章、机构资质印章,骑缝章,报告无效。
- 2、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、复制报告(全文复制除外),未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时送检样品状态负责,检测检验对象的代表性和真实性由委托方负责。对委托方提供的信息可能影响结果的有效性时,检验单位不承担责任。
- 6、对报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本机构提出,逾期视为认可。

检验单位名称: 豫西矿用安全设备检测检验中心


检验机构地址: 河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼


邮 政 编 码: 472300

联 系 电 话: 0398-5892804

检 验 报 告

委托单位	名称	义煤集团新安县郁山煤业有限公司		
	地址	洛阳市新安县		
受检单位		义煤集团新安县郁山煤业有限公司		
样品名称		连接插销	型号规格	Φ 40
样品编号		X078~X137	样品数量	60 件
生产厂家		中煤张家口煤矿机械有限责任公司	安全标志编号	MCC140527
样品状态		适检	最大静荷重 (委托单位提供)	46kN
接样人		刘聪	样品接收日期	2026 年 08 月 17 日
检测检验地点		拉力实验室	检测检验日期	2026 年 08 月 17 日-2026 年 08 月 19 日
检测检验依据		AQ1113-2014《煤矿在用窄轨车辆连接插销检验规范》		
委托检验项目				
序号	检验项目	标准要求		
一	外观检查	插销应无变形、锈蚀		
		插销外观检查应无裂纹、不得有大于Φ3mm×1mm 不连续的 5 个缺陷		
		插销直径磨损不应超过公称直径的 10%		
		基本参数应符合 MT244.2 的规定要求、为质量合格产品，有 MA 标志证书并在有效期内		
二	二倍最大静荷重试验时的永久弯曲变形量	2 倍最大静荷重 (92 kN) 试验时无裂纹，永久弯曲变形量不超过公称直径的 0.2% (≤ 0.08 mm)		
检测检验结论		依据 AQ1113-2014《煤矿在用窄轨车辆连接插销检验规范》，判定样品所检项目合格。 （检测检验专用章） 签发日期：2026 年 08 月 21 日		
检测检验组成员		周海峰、刘聪		

批准：

审核：

主检：刘聪

检 验 项 目

样品编号	规格型号	外观检查	永久弯曲变形量 $\leq 0.08\text{mm}$	检验结论
X078	Φ40	符合	0.004	合格
X079	Φ40	符合	0.016	合格
X080	Φ40	符合	0.019	合格
X081	Φ40	符合	0.014	合格
X082	Φ40	符合	0.007	合格
X083	Φ40	符合	0.014	合格
X084	Φ40	符合	0.005	合格
X085	Φ40	符合	0.023	合格
X086	Φ40	符合	0.007	合格
X087	Φ40	符合	0.017	合格
X088	Φ40	符合	0.022	合格
X089	Φ40	符合	0.008	合格
X090	Φ40	符合	0.019	合格
X091	Φ40	符合	0.013	合格
X092	Φ40	符合	0.016	合格
X093	Φ40	符合	0.006	合格
X094	Φ40	符合	0.013	合格
X095	Φ40	符合	0.001	合格
X096	Φ40	符合	0.023	合格
X097	Φ40	符合	0.019	合格
X098	Φ40	符合	0.003	合格
X099	Φ40	符合	0.006	合格
X100	Φ40	符合	0.004	合格
X101	Φ40	符合	0.010	合格
X102	Φ40	符合	0.002	合格
X103	Φ40	符合	0.007	合格
X104	Φ40	符合	0.001	合格
X105	Φ40	符合	0.007	合格
X106	Φ40	符合	0.005	合格
X107	Φ40	符合	0.003	合格
X108	Φ40	符合	0.017	合格
X109	Φ40	符合	0.007	合格
X110	Φ40	符合	0.010	合格
X111	Φ40	符合	0.021	合格
X112	Φ40	符合	0.009	合格
X113	Φ40	符合	0.014	合格
X114	Φ40	符合	0.012	合格
X115	Φ40	符合	0.005	合格
X116	Φ40	符合	0.017	合格
X117	Φ40	符合	0.022	合格
X118	Φ40	符合	0.011	合格

检 验 项 目

样品编号	规格型号	外观检查	永久弯曲变形量 $\leq 0.08\text{mm}$	检验结论
X119	$\Phi 40$	符合	0.013	合格
X120	$\Phi 40$	符合	0.023	合格
X121	$\Phi 40$	符合	0.015	合格
X122	$\Phi 40$	符合	0.015	合格
X123	$\Phi 40$	符合	0.013	合格
X124	$\Phi 40$	符合	0.002	合格
X125	$\Phi 40$	符合	0.020	合格
X126	$\Phi 40$	符合	0.001	合格
X127	$\Phi 40$	符合	0.021	合格
X128	$\Phi 40$	符合	0.015	合格
X129	$\Phi 40$	符合	0.014	合格
X130	$\Phi 40$	符合	0.016	合格
X131	$\Phi 40$	符合	0.003	合格
X132	$\Phi 40$	符合	0.014	合格
X133	$\Phi 40$	符合	0.011	合格
X134	$\Phi 40$	符合	0.018	合格
X135	$\Phi 40$	符合	0.002	合格
X136	$\Phi 40$	符合	0.009	合格
X137	$\Phi 40$	符合	0.014	合格

合格

机构负责人签字页

项目负责人: 李栋

质量负责人: 董建冲

技术负责人: 崔文心

主持检测检验工作负责人: 刘淑军

法定代表人: 董明