



豫煤监2503

煤矿在用窄轨车辆连接插销 检 验 报 告

委托单位: 义煤集团新安县郁山煤业有限公司

样品名称: 连接插销

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026 年 08 月 21 日-2026 年 08 月 24 日

豫西矿用安全设备检测检验中心



注 意 事 项

- 1、报告未加盖检验单位公章、检验专用章、机构资质印章，骑缝章，报告无效。
- 2、报告无检验人员、审核人员、批准人签字无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、复制报告（全文复制除外），未加盖单位公章者无效。
- 5、报告检验数据仅对当时送检样品状态负责，检测检验对象的代表性和真实性由委托方负责。对委托方提供的信息可能影响结果的有效性时，检验单位不承担责任。
- 6、对报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期视为认可。

检验单位名称：豫西矿用安全设备检测检验中心

检验机构地址：河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼

邮 政 编 码： 472300

联 系 电 话： 0398-5892804

检 验 报 告

委托单位	名称	义煤集团新安县郁山煤业有限公司		
	地址	洛阳市新安县		
受检单位		义煤集团新安县郁山煤业有限公司		
样品名称		连接插销	型号规格	Φ 40
样品编号		X138~X200	样品数量	63 件
生产厂家		中煤张家口煤矿机械有限责任公司	安全标志编号	MCC140527
样品状态		适检	最大静荷重 (委托单位提供)	46kN
接样人		刘聪	样品接收日期	2026 年 08 月 20 日
检测检验地点		拉力实验室	检测检验日期	2026 年 08 月 21 日-2026 年 08 月 24 日
检测检验依据		AQ1113-2014《煤矿在用窄轨车辆连接插销检验规范》		
委托检验项目				
序号	检验项目	标准要求		
一	外观检查	插销应无变形、锈蚀		
		插销外观检查应无裂纹、不得有大于03mm×1mm不连续的 5 个缺陷		
		插销直径磨损不应超过公称直径的 10%		
		基本参数应符合 MT244. 2 的规定要求、为质量合格产品，有 MA 标志证书并在有效期内		
二	二倍最大静荷重试验时的永久弯曲变形量	2 倍最大静荷重 (92 kN) 试验时无裂纹，永久弯曲变形量不超过公称直径的 0. 2 % (≤ 0. 08 mm)		
检测检验结论		依据 AQ1113-2014《煤矿在用窄轨车辆连接插销检验规范》，判定样品所检项目合格。 (检测检验专用章) 签发日期: 2026 年 08 月 25 日		
检测检验组成员		周海峰、刘聪		

批准: 孙建中

审核: 周海峰

主检: 刘聪

检 验 项 目

样品编号	规格型号	外观检查	永久弯曲变形量 $\leq 0.08\text{mm}$	检验结论
X138	Φ40	符合	0.009	合格
X139	Φ40	符合	0.020	合格
X140	Φ40	符合	0.017	合格
X141	Φ40	符合	0.010	合格
X142	Φ40	符合	0.014	合格
X143	Φ40	符合	0.016	合格
X144	Φ40	符合	0.005	合格
X145	Φ40	符合	0.023	合格
X146	Φ40	符合	0.004	合格
X147	Φ40	符合	0.016	合格
X148	Φ40	符合	0.015	合格
X149	Φ40	符合	0.021	合格
X150	Φ40	符合	0.008	合格
X151	Φ40	符合	0.023	合格
X152	Φ40	符合	0.009	合格
X153	Φ40	符合	0.012	合格
X154	Φ40	符合	0.009	合格
X155	Φ40	符合	0.004	合格
X156	Φ40	符合	0.017	合格
X157	Φ40	符合	0.018	合格
X158	Φ40	符合	0.003	合格
X159	Φ40	符合	0.017	合格
X160	Φ40	符合	0.013	合格
X161	Φ40	符合	0.016	合格
X162	Φ40	符合	0.021	合格
X163	Φ40	符合	0.024	合格
X164	Φ40	符合	0.018	合格
X165	Φ40	符合	0.010	合格
X166	Φ40	符合	0.001	合格
X167	Φ40	符合	0.020	合格
X168	Φ40	符合	0.022	合格
X169	Φ40	符合	0.003	合格
X170	Φ40	符合	0.023	合格
X171	Φ40	符合	0.010	合格
X172	Φ40	符合	0.014	合格
X173	Φ40	符合	0.023	合格
X174	Φ40	符合	0.011	合格
X175	Φ40	符合	0.008	合格
X176	Φ40	符合	0.017	合格
X177	Φ40	符合	0.008	合格
X178	Φ40	符合	0.004	合格

检 验 项 目

样品编号	规格型号	外观检查	永久弯曲变形量 $\leq 0.08\text{mm}$	检验结论
X179	$\Phi 40$	符合	0.012	合格
X180	$\Phi 40$	符合	0.012	合格
X181	$\Phi 40$	符合	0.017	合格
X182	$\Phi 40$	符合	0.004	合格
X183	$\Phi 40$	符合	0.020	合格
X184	$\Phi 40$	符合	0.013	合格
X185	$\Phi 40$	符合	0.014	合格
X186	$\Phi 40$	符合	0.002	合格
X187	$\Phi 40$	符合	0.003	合格
X188	$\Phi 40$	符合	0.022	合格
X189	$\Phi 40$	符合	0.018	合格
X190	$\Phi 40$	符合	0.017	合格
X191	$\Phi 40$	符合	0.013	合格
X192	$\Phi 40$	符合	0.013	合格
X193	$\Phi 40$	符合	0.021	合格
X194	$\Phi 40$	符合	0.022	合格
X195	$\Phi 40$	符合	0.009	合格
X196	$\Phi 40$	符合	0.007	合格
X197	$\Phi 40$	符合	0.016	合格
X198	$\Phi 40$	符合	0.016	合格
X199	$\Phi 40$	符合	0.025	合格
X200	$\Phi 40$	符合	0.001	合格



机构负责人签字页

项目负责人: 李栋

质量负责人: 董建中

技术负责人: 徐文

主持检测检验工作负责人: 刘永年

法定代表人: 董明