豫煤监2503

煤矿用织物芯阻燃输送带

检 验 报 告

委托单位：巩义市上庄煤矿有限责任公司

规格型号：PVG1400S-1000mm

检验类别：委托检验

检验日期：2026年10月10日-11日

检验单位：豫西矿用安全设备检测检验中心（公章）

注 意 事 项

1、报告无“检验检测专用章”和检验单位公章及无骑缝“检验检测专用章”无效。

2、复印报告未重新加盖“检验检测专用章”和检验单位公章无效。

3、报告无主检、审核、批准人签字无效。

4、报告涂改无效。

5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

6、报告检验数据仅对当时样品状态负责，检测检验对象的代表性和真实性由委托方负责。

检验机构名称：豫西矿用设备安全检测检验中心

检验机构地址：河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼

邮政编码：472300

电　　话：0398-5892067

检 验 报 告

委托单位	名称	巩义市上庄煤矿有限责任公司		
	地址	河南省巩义市		
检验地点		河南省义马市朝阳路中段东侧51号楼		
样品名称		橡胶面阻燃输送带	样品编号	FJS2610003
安标编号		MIB090146	样品状态	无损 完好 适检
型号规格		PVG1400S-1000mm	生产厂家	河南一通胶带有限公司
送检日期		2026年10月9日	检验日期	2026年10月10日-11日
样品数量		5米	生产日期	2026年9月
检验人员		周海峰、刘聪		
检验依据		KA/T 914—2019《煤矿用织物芯阻燃输送带》		
检验项目		详见检测检验项目及结果		
检验结果		依据KA/T 914—2019《煤矿用织物芯阻燃输送带》对委托样品进行检验，所检项目符合要求。 （检测检验专用章） 签发日期：2026年10月12日		

批准：　　审核：　　主检：

检 验 项 目

检验项目	技术要求				测量结果	单项结论
宽度极限偏差（mm）	公称宽度＜800：±7；公称宽度≥800：带宽的±1%				-0.6%	合格
覆盖层厚度（mm）	上覆盖层厚度		≥1.5		1.7	合格
	下覆盖层厚度		≥1.5		1.6	
表面电阻值（Ω）	上表面电阻算术平均值		$\leq 3.0\times10^{8}$		2.0×10^{8}	合格
	下表面电阻算术平均值		$\leq 3.0\times10^{8}$		2.4×10^{8}	
滚筒摩擦试验（℃）	任何部位不得发生有焰燃和无焰燃烧现象				符合	合格
	滚筒摩擦表面温度≤325				265	合格
酒精喷灯燃烧试验（s）	完整覆盖层	6块试样有焰燃烧时间算术平均值≤3.0			1.9	合格
		单块试样有焰燃烧时间最大值≤10.0			2.1	
		6块试样无焰燃烧时间算术平均值≤3.0			0.7	
		单块试样无焰燃烧时间最大值≤10.0			0.9	
	剥去覆盖层	18块试样有焰燃烧时间算术平均值≤5.0			2.7	合格
		单块试样有焰燃烧时间最大值≤15.0			3.0	
		18块试样无焰燃烧时间算术平均值≤5.0			1.3	
		单块试样无焰燃烧时间最大值≤15.0			1.9	
拉伸强度（N/mm）	纵向	≥1400			1454	合格
	横向	≥350			398	
拉断伸长率	横向	≥18%			33%	合格
	纵向	≥15%			22%	
撕裂力（N）	方向A			≥1600	1650	合格
	方向B			≥1600	1648	
黏合强度（N/mm）	覆盖层与带芯间最小值≥3.25，平均值≥4.00	横向		最小值	4.81	合格
				平均值	4.82	
		纵向		最小值	4.84	
				平均值	4.85	
	带芯内部≥6.5	横向		最小值	6.9	合格
		纵向		最小值	6.8	
判定	所检项目合格					

以下无内容

机构负责人签字页

项目负责人：

质量负责人：

技术负责人：

主持检测检验工作负责人：

法定代表人：