



豫煤监2503

煤矿用织物芯阻燃输送带

检 验 报 告

委托单位: 义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司

规格型号: PVG1400S-1200mm

检验类别: 委托检验

检验日期: 2026 年 10 月 19 日-20 日

检验单位: 豫西矿用安全设备检测检验中心 (公章)



注 意 事 项

- 1、报告无“检验检测专用章”和检验单位公章及无骑缝“检验检测专用章”无效。
- 2、复印报告未重新加盖“检验检测专用章”和检验单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
- 6、报告检验数据仅对当时样品状态负责，检测检验对象的代表性和真实性由委托方负责。

检验机构名称：豫西矿用设备安全检测检验中心


检验机构地址：河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼


邮政编码：472300

电 话：0398-5892067

检 验 报 告

委托单位	名称	义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司		
	地址	孟津区横水镇		
检验地点		河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼		
样品名称	橡胶面阻燃输送带	样品编号	FJS2610006	
安标编号	MIB070200	样品状态	无损 完好 适检	
型号规格	PVG1400S-1200mm	生产厂家	开封铁塔橡胶（集团）有限公司	
送检日期	2026 年 10 月 15 日	检验日期	2026 年 10 月 19 日-20 日	
样品数量	5 米	生产日期	2026 年 9 月	
检验人员	周海峰、刘聪			
检验依据	KA/T 914—2019《煤矿用织物芯阻燃输送带》			
检验项目	详见检测检验项目及结果			
检验结果	<div>依据 KA/T 914—2019《煤矿用织物芯阻燃输送带》对委托样品进行检验，所检项目符合要求。</div> <div><div>（检测检验专用章）</div><div>签发日期：2026 年 10 月 21 日</div></div>			

批准：

审核：

主检：

检 验 项 目

检验项目	技术要求		测量结果	单项结论	
宽度极限偏差 (mm)	公称宽度<800：±7；公称宽度≥800：带宽的±1%		-0.5%	合格	
覆盖层厚度 (mm)	上覆盖层厚度	≥1.5	1.7	合格	
	下覆盖层厚度	≥1.5	1.6		
表面电阻值 (Ω)	上表面电阻算术平均值	≤3.0×10 ⁸	1.9×10 ⁸	合格	
	下表面电阻算术平均值	≤3.0×10 ⁸	2.4×10 ⁸		
滚筒摩擦试验 (℃)	任何部位不得发生有焰燃和无焰燃烧现象		符合	合格	
	滚筒摩擦表面温度≤325		259	合格	
酒精喷 灯燃烧试验 (s)	完整 覆盖 层	6 块试样有焰燃烧时间算术平均值≤3.0	1.8	合格	
		单块试样有焰燃烧时间最大值≤10.0	2.0		
		6 块试样无焰燃烧时间算术平均值≤3.0	0.6		
		单块试样无焰燃烧时间最大值≤10.0	0.8		
	剥去 覆盖 层	18 块试样有焰燃烧时间算术平均值≤5.0	2.8	合格	
		单块试样有焰燃烧时间最大值≤15.0	3.2		
		18 块试样无焰燃烧时间算术平均值≤5.0	1.0		
		单块试样无焰燃烧时间最大值≤15.0	1.5		
拉伸强度 (N/mm)	纵向	≥1400	1481	合格	
	横向	≥350	420		
拉断伸长率	横向	≥18%	36%	合格	
	纵向	≥15%	26%		
撕裂力 (N)	方向 A		≥1600	合格	
	方向 B		≥1600		
黏合强度 (N/mm)	覆盖层与带芯间 最小值≥3.25, 平均值≥4.00	横向	最小值	4.82	合格
			平均值	4.84	
		纵向	最小值	4.83	
			平均值	4.84	
	带芯内部≥6.5	横向	最小值	7.2	合格
		纵向	最小值	6.9	
判定	所检项目合格				

以下无内容

机构负责人签字页

项目负责人: 李梅

质量负责人: 李建中

技术负责人: 李敏

主持检测检验工作负责人: 刘淑华

法定代表人: 李梅

